

**Do
Wszystkich Wykonawców**

RIK.271.15.4.2013.SW

Widawa dn. 09.12.2013r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Brak projektu instalacji elektrycznej. Proszę uzupełnić projekt i skorygować przedmiar.

Odpowiedź:

Brak konieczności projektu instalacji elektrycznej – należy wpiąć się do istniejącej instalacji – wskazana wizja w terenie.

Pytanie nr 2

Brak projektu kotłowni. Proszę uzupełnić projekt i skorygować przedmiar.

Odpowiedź:

Brak konieczności wykonania projektu kotłowni. Przedstawiono na rysunku nr 10 schemat kotłowni – rozdzielaczy, które są spięte z istniejącą instalacją z kotła i kotłem.

Pytanie nr 3

Proszę podać jaki typ podgrzewacza elektrycznego wody należy wycenić. Brak w opisach oraz projekcie, podano jedynie ilość.

Odpowiedź:

Na rysunku nr 7 podano typ podgrzewacza c.w.u – natomiast przepływowe podgrzewacze wody o mocy min 4 kw jednofazowe producent dowolny.

Pytanie nr 4

Brak w przedmiarze pozycji malowania ścian w ilości 230 m² oraz sufitu w ilości 160 m² zgodnie z wytycznymi SIWZ rozdział IV pkt.7 podpkt. 5. Proszę również podać czy malowane ściany i sufit będą malowane jednokrotnie czy dwukrotnie. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź:

Brak konieczności uzupełniania przedmiaru. Malowanie ścian i sufitu dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 5

Proszę podać czy i jak należy przygotować podłoże pod malowanie oraz uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź:

Podłoże pod malowanie należy wykonać zgodnie z PN. i zapisami o przygotowaniu podłoża w części opisowej np. KNR. 40-1

Pytanie nr 6

Proszę podać czy konieczne będą uzupełnienia, naprawy ścian i sufitów. Jeżeli tak proszę o skorygowanie w przedmiarze oraz w projekcie.

Odpowiedź:

Konieczne będzie wykonać uzupełnianie naprawy ścian i sufitów. Brak konieczności wykonania dodatkowej pozycji. W/w zakres prac uwzględniony jest już w pozycjach KNR – część opisowa

Pytanie nr 7

Brak schematu elektrycznego połączeń podgrzewaczy wody. Proszę uzupełnić projekt i skorygować przedmiar.

Odpowiedź:

Podgrzewacze wody należy podłączyć do istniejącej instalacji znajdującej się przy projektowanych podgrzewaczach – wskazana wizja w terenie

Pytanie nr 8

Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz pomalowanie ścian i sufitu w sali widowiskowej o łącznej powierzchni 390 m² w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie przy ul. Mickiewicza 3. Natomiast do dokumentacji przetargowej dołączony jest tylko przedmiar i projekt C.O prosimy o załączenie przedmiaru i projektu z branży budowlanej dot. malowania ścian i sufitów w Sali widowiskowej o łącznej powierzchni 390m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie umieszczał dodatkowego przedmiaru i projektu z branży budowlanej. Malowanie ścian i sufitu należy wykonać dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Inwestycji,
Środowiska i Spraw Komunalnych
Dorota Kaczmarek