

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowie działki nr 161 i 600 obręb Grabowie oraz działki nr 541 i 385 obręb Zborów

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	2,55
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
2		- oczyszczenie	m2	10 765,00
3		- skropienie	m2	10 765,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x
4		- grubość 15 cm - jezdnia	m2	10 765,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.01.03	Nawierzchnia z destruktu, kruszywa łamanego lub żużla		
5		pobocze ulepszone średniej grubości 18,0 cm	m2	2 525,00
	D.05.02.03b	Naprawa nawierzchni żwirowej		
6		remont częściowy istniejącej nawierzchni żwirowej 15% powierzchni podbudowy	m2	1 076,00
	D.05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7		- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 5 cm	m2	10 260,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych	x	x
8		naprawa poboczy gruntowych	m2	5 050,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.02.01	Ornakowanie pionowe	x	x
9		ustawienie słupków z rur stalowych do znaków	szt	12,00
10		tablice znaków drogowych	szt	15,00
	D.07.10.01	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x
11		- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00
	D.10.00.00	INNE ROBOTY		
	D.10.11.00	Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej		x
12		- regulacja armatury wodociągowej	szt	32,00
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	D.03.01.01	Ścianki prefabrykowane	X	X
13		odtworzenie istniejących ścianek czołowych z kamienia łamanego	szt.	6
	D.03.01.02	Przepusty z rur pehd	X	X
14		wymiana istniejących części przelotowych przepustów fi 600 mm na rury PEHD o sprężnej konstrukcji i sztywności obwodowej SN 8 średnica zewnętrzna 724 mm średnica wewnętrzna 600 mm l=8,00m	m	24,00

GÓŁEM