
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na 1p dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE,
ADRES INWESTYCJI : Ul. Rynek Kosciuszki 11, 98-170 Widawa
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek Kosciuszki 11, 98-170 Widawa
DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na lp dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTA-WOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE, Ul. Rynrk Kosciuszki 11, 98-170 Widawa					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³		
d.1	0329-03	2*0,95*1,2	m³	2,280	
				RAZEM	2,280
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m³		
d.1	0304-01	3*0,45*2*0,4	m³	1,080	
				RAZEM	1,080
4	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
d.1	0708-01	2*(2*2,2+1,2)	m	11,200	
				RAZEM	11,200
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowej	szt.		
d.1	0335-20	2+2+2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0340-07	2*(2,64+0,2+0,6)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32+2,64+0,32)	m	38,680	
				RAZEM	38,680
8	KNR 2-02	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.1	0122-05	2*(2,64+0,2+0,6)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32+2,64+0,32)	m	38,680	
				RAZEM	38,680
9	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-04	2*(2,64+0,2+0,6)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32+2,64+0,32)	m	38,680	
				RAZEM	38,680
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m²		
d.1	0726-02	0,25*(2*(2,64+0,2+0,6)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32)+2*(2,64+0,2+0,6+2,71+0,32+2,64+0,32))	m²	9,670	
				RAZEM	9,670
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m²		
d.1	0713-01	(1,8+1,5)*9	m²	29,700	
				RAZEM	29,700
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m²		
d.1	0348-03	(2,5+1,1)*2,71+1,5*2,64	m²	13,716	
				RAZEM	13,716
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m²		
d.1	0504-03	22,5-7,4	m²	15,100	
				RAZEM	15,100
14	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania z płytek kamiennych i prefabrykowanych o grub. 1 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m²		
d.1	0505-01	(1,5+2,5)*2*2+(1,1+2)*2,71*2+(0,45+0,25+1,0+0,2+0,2+0,8+1,25)*2	m²	41,102	
				RAZEM	41,102
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³		
d.1	0108-13	9,7	m³	9,700	
				RAZEM	9,700
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m³		
d.1	0108-16	Krotność = 10	m³	9,700	
		9,7		RAZEM	9,700
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	kalkulacja własna	Koszty wysypiska 9,7	m³ m³	 9,700	
				RAZEM	9,700
20 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fragmentu podjazdu dla niepełnosprawnych 1,8*0,5*1,1+0,5*0,5*1,1	m³ m³	 1,265	
				RAZEM	1,265
2		ROBOTY ZIEMNE			
21 d.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 2,5*1,8*1,1+0,8*0,8*1,1	m³ m³	 5,654	
				RAZEM	5,654
22 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 1,4	m³ m³	 1,400	
				RAZEM	1,400
23 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 4,254	m³ m³	 4,254	
				RAZEM	4,254
24 d.2	KNR 2-02 1101-07	Obsypanie wykopów przy użyciu materiałów sypkich na podł.gruntowym 1,4	m³ m³	 1,400	
				RAZEM	1,400
25 d.2	Kalkulacja własna	Koszty wysypiska 4,254	m³ m³	 4,254	
				RAZEM	4,254
26 d.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych 0,8*(1,24+0,6+1,425+1,3)+1*1+1,7*1,8	m² m²	 7,712	
				RAZEM	7,712
27 d.2	KNR 2-02 0609-09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm pionowe na lepiku z siatką metal. (1,8+1,8)*1,0	m² m²	 3,600	
				RAZEM	3,600
28 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa (5*1,8+4*0,2)*1,0	m² m²	 9,800	
				RAZEM	9,800
29 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa (5*1,8+4*0,2)*1,0	m² m²	 9,800	
				RAZEM	9,800
3		ROBOTY ŻELBETOWE			
30 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek stabilizowany mechanicznie 0,92	m³ m³	 0,920	
				RAZEM	0,920
31 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 0,77	m³ m³	 0,770	
				RAZEM	0,770
32 d.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m 1,775	m³ m³	 1,775	
				RAZEM	1,775
33 d.3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m³ 0,8*0,8*0,4	m³ m³	 0,256	
				RAZEM	0,256
34 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,06	t t	 0,060	
				RAZEM	0,060
35 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 1,68	m³ m³	 1,680	
				RAZEM	1,680
36 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,07	t t	 0,070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,070
37 d.3	KNR 0-20 0268-01	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" 14,52	m ² m ²	 14,520	
				RAZEM	14,520
38 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,15	t t	 0,150	
				RAZEM	0,150
39 d.3	KNR 0-20 0271-05	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI - podciąg 0,23	m ³ m ³	 0,230	
				RAZEM	0,230
40 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,20	t t	 0,200	
				RAZEM	0,200
41 d.3	KNR 0-20 0271-05	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI - wieńce 0,59	m ³ m ³	 0,590	
				RAZEM	0,590
42 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,08	t t	 0,080	
				RAZEM	0,080
43 d.3	KNR 0-20 0269-04	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI "TRIO" 0,16	m ³ m ³	 0,160	
				RAZEM	0,160
44 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,035	t t	 0,035	
				RAZEM	0,035
45 d.3	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 - analogia - odtworzenie konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych 1,8*0,5*1,1+0,5*0,5*1,1	m ³ m ³	 1,265	
				RAZEM	1,265
4		PODŁOŻA I POSADZKI			
46 d.4	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 7,4	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
47 d.4	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco 2*2	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.4	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii - dwie warstwy 2*1,8*1,5+2	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
49 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 2*1,8*1,5+2	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
50 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 7,4	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
51 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 2*1,8*1,5+2	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
52 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2*1,8*1,5+2	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
53 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,75+26,15+2*2,5*3+2	m ² m ²	 46,900	
				RAZEM	46,900
54 d.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 21,6	m m	 21,600	
				RAZEM	21,600
55 d.4	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5*1,5+2	m ²	5,750	
				RAZEM	5,750
56	NNRNKB 202 d.4 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3,75+26,15+2*2,5*3	m ²		
			m ²	44,900	
				RAZEM	44,900
57	NNRNKB 202 d.4 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - analogi - odtworzenie płytek na podjeździe dla niepełnosprawnych 1,8*0,5+1,8*0,3+0,5*0,5+0,5*0,5	m ²		
			m ²	1,940	
				RAZEM	1,940
5		ŚCIANY I ŚCIANKI			
58	KNR 9-01 d.5 0104-03	Ściany zewnętrzne o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M18	m ²		
		53,851	m ²	53,851	
				RAZEM	53,851
59	KNR 9-01 d.5 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
		2,1*2,64+(1,5+2,5)*2,71-2*2*1	m ²	12,384	
				RAZEM	12,384
60	KNR 2-02 d.5 2003-07	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwu-warstw.55-02 2*2,5*0,45	m ²		
			m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
6		ROBOTY DEKARSKIE			
61	KNR 2-02 d.6 0616-03	Paroizolacja z folii	m ²		
		1,78*4	m ²	7,120	
				RAZEM	7,120
62	KNR 2-02 d.6 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowej twardej gr. 10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1,78*4	m ²		
			m ²	7,120	
				RAZEM	7,120
63	KNR-W 2-02 d.6 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną NRO dwuwarstwowe	m ²		
		1,78*4	m ²	7,120	
				RAZEM	7,120
64	NNRNKB 202 d.6 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2*0,3*6+2*0,4*6	m ²		
			m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
65	KNNR 2 0505- d.6 05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNNR 2 0505- d.6 07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
67	KNR 2-17 d.6 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o śr.do 100 mm 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7		ROBOTY ELEWACYJNE			
68	KNR 0-23 d.7 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (3,7+1,68)*9+1,68*6,7-2*(1,25*1,45)-2*1,1	m ²		
			m ²	53,851	
				RAZEM	53,851
69	NNRNKB 202 d.7 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m 65	m ²		
			m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
70	NNRNKB 202 d.7 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m 65	m ² pow.		
			m ² pow.	65,000	
				RAZEM	65,000
71	NNRNKB 202 d.7 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 65	m ²		
			m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
8		STOLARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA			
72	KNNR 7 0503- d.8 08	Drzwi przymykowe płycinowe do pomieszczenia WC na Ip i łazienki na IIp 2,1*1,1+2,1*1	m ²		
			m ²	4,410	
				RAZEM	4,410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.8	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 2*1,25*1,45	m ² m ²	 3,625	
				RAZEM	3,625
74 d.8	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9		WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
75 d.9	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym 46,72+37,26+27,9	m ² m ²	 111,880	
				RAZEM	111,880
76 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 58,95+52,26+27,9	m ² m ²	 139,110	
				RAZEM	139,110
77 d.9	KNR 2 0805- 02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 2,5*2,64-2+1,2*2,71+(2*1,5+2*2,5)*2,71-2	m ² m ²	 27,532	
				RAZEM	27,532
10		WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
78 d.10	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach na podłożu betonowym 2*(1,8*1,5)+1,8*1,5+2,5*1,5+2,4*0,5	m ² m ²	 13,050	
				RAZEM	13,050
79 d.10	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 2,08*1,78+1	m ² m ²	 4,702	
				RAZEM	4,702
80 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 24,5	m ² m ²	 24,500	
				RAZEM	24,500
11		WYPOSAŻENIE			
81 d.11	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, porcelanowych z syfonem gruszkowym - (plus przesunięcie umywalki) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.11	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm (plus przesunięcie baterii) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów w uchwyt dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ustępiei umywalce. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.11	KNR 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % 9	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
12		WINDY			
86 d.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dźwigu 3-przystankowego dla osób niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
13		UTWARDZENIA			
87 d.13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.III-IV 4*2	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
88 d.13	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 4*2*0,1	m ³ m ³	 0,800	
				RAZEM	0,800
89 d.13	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4*2	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000