

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE MOSTU			
1	KNR 2-33	Rozebranie podpory i przyczółków mostu drewnianego	m ³		
d.1	0101-08	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2		WYMIANA ELEMENTÓW MOSTOWYCH			
2	KNR 2-33	Podłoże gruntowe pod rusztowania z gruntu rodzimego kat.III o pow. do 100 m2	m ²		
d.2	0106-06	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0212-05	95	m ³	95.000	
				RAZEM	95.000
4	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 6 m w grunt kat.III	szt.		
d.2	0102-04	48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat.III	szt.		
d.2	0101-02	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-33	Wykonanie i montaż konstrukcji jarzma o wysokości do 4.0 m podpory mostu drewnianego	m ³		
d.2	0101-03	11.78	m ³	11.780	
				RAZEM	11.780
7	KNR 2-33	Wykonanie i montaż konstrukcji przyczółka ze skrzydełkami podpory mostu drewnianego	m ³		
d.2	0101-01	8.38	m ³	8.380	
				RAZEM	8.380
8	KNR 2-33	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi	t		
d.2	0102-02	38.47	t	38.470	
				RAZEM	38.470
9	KNR-W 2-02	Pokrycie papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2	0501-01	174	m ²	174.000	
				RAZEM	174.000
10	KNR 2-33	Ręczne spawanie elementów konstrukcji - zebrą z blach o grubości do 10 mm	m		
d.2	0303-03	76.8	m	76.800	
				RAZEM	76.800
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-01	88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
12	KNR 2-33	Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości	t		
d.2	0718-01	38.47	t	38.470	
				RAZEM	38.470
13	KNR 2-33	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa	t		
d.2	0718-07	38.47	t	38.470	
				RAZEM	38.470
14	KNR 2-33	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa	t		
d.2	0718-07	38.47	t	38.470	
				RAZEM	38.470
15	KNR 2-33	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa	t		
d.2	0718-07	38.47	t	38.470	
				RAZEM	38.470
16	KNR 2-33	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych	m ³		
d.2	0102-05	18.25	m ³	18.250	
				RAZEM	18.250
17	KNR 2-33	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali	m ³		
d.2	0103-02	32.5	m ³	32.500	
				RAZEM	32.500
18	KNR 2-33	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.2	0104-04	2.11	m ³	2.110	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.110
19 d.2	KNR 2-01 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I-II	m ³		
		68	m ³	68.000	
				RAZEM	68.000
20 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
21 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		Krotność = 1.5	m ²	200.000	
		200			
				RAZEM	200.000
22 d.2	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000