

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze			
1 KNR 2-31 d.1 0814-01		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - opaska demontaż.	m		
		16.84+13.25+22.57+3.50+16.46+10.77+15.50+11.80	m	110.690	
				RAZEM	110.690
2 KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska demontaż.	m ²		
		(16.84+13.25+22.57+3.50+16.46+10.77+15.50+11.80)*0.60	m ²	66.414	
				RAZEM	66.414
3 KNR 2-01 d.1 0223-02 analogia		Wykopy rowów i kanałów wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m - odkopanie ścian fundamentowych. - materiał do ponownego wbudowania.	m ³		
		110.69*1.50*1.25	m ³	207.544	
				RAZEM	207.544
4 KNR 4-01 d.1 0535-06 analogia		Rozebranie rur spustowych z pcv	m		
		5*7.60+3*4.10	m	50.300	
				RAZEM	50.300
5 KNR 4-01 d.1 0535-04 analogia		Rozebranie rynien z pcv	m		
		15.18+6.76+2.37+22.55+13.13+23.21+0.42+6.10+17.00+13.40+4.60+0.77+15.90+10.90+1.28	m	153.570	
				RAZEM	153.570
5' KNR 4-01 d.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(15.18+6.76+2.37+22.55+13.13+23.21+0.42+6.10+17.00+13.40+4.60+0.77+15.90+10.90+1.28)*0.95	m ²	145.892	
				RAZEM	145.892
6 KNR 4-01 d.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich podokienników. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		51*0.35*1.60+1.40*0.35	m ²	29.050	
				RAZEM	29.050
7 KNR 4-01 d.1 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich cokołu z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.15*(15.16+4.07+2.27+22.55+13.13+23.40)	m ²	12.087	
				RAZEM	12.087
8 KNR 4-04 d.1 0306-01		Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozbiórka gzymsu dookoła budynku.	m ³		
		0.06*0.55*153.57	m ³	5.068	
				RAZEM	5.068
9 KNR 4-04 d.1 1106-01		Transport bloków i brył betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km - wywóz gruzu.	t		
		5.068*1.6	t	8.109	
				RAZEM	8.109
10 KNR AT-26 d.1 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		51*1.50*2.20+0.80*1.30+2*1.50*1.60	m ²	174.140	
				RAZEM	174.140
11 KNR 0-17 d.1 2608-01		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji.	m ²		
		7.03*(15.18+6.96+2.37+22.65+13.33+23.41)+6.96*2.82+3.62*(1.28+15.94+4.63+13.40+17.00)-48*1.50*2.20-2*1.50*1.60-1.30*0.80-3*0.90*2.05-0.80*2.05-1.60*2.30	m ²	623.494	
				RAZEM	623.494
2		Docieplenie elewacji			
12 KNR 2-02 d.2 2601-01		Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		
		7.03*(15.18+6.96+2.37+22.65+13.33+23.41)+7.44+6.96*2.82+2.40*2.43+3.62*(1.28+15.94+4.63+13.40+17.00)-48*1.50*2.20-2*1.50*1.60-1.30*0.80-3*0.90*2.05-0.80*2.05-1.60*2.30	m ²	636.766	
				RAZEM	636.766
13 KNR 2-02 d.2 2601-05		Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		1.50*(15.18+6.96+2.37+22.65+13.33+23.41)+1.50*(1.28+15.94+4.63+13.40+17.00)	m ²	204.225	
				RAZEM	204.225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 636.766+0.25*(50*1.50+96*2.20+2*1.60+3*0.80+1.30+8*2.05+2*0.90)+2.30*2.33*2	m ² m ²	 725.309	
				RAZEM	725.309
15	KNR 2-02 d.2 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - ochrona narożników wypukłych na styropianie 4*7.63+2*2.82+4*4.20+96*2.20+50*1.50+2*1.60+2*1.30+0.80+8*2.05+3*0.90+0.80+2*2.30+1.60	m m	 371.860	
				RAZEM	371.860
16	NNRNKB d.2 202 2613-01	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych 636.766*4	szt szt	 2547.064	
				RAZEM	2547.064
17	KNR 0-33 d.2 0126-03 analogia	Tynki elewacyjne o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - ościeża okienne i drzwiowe bez docieplenia. 712.037-636.766	m ² m ²	 75.271	
				RAZEM	75.271
18	KNR 2-02 d.2 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem płyt styrodurów XPS gr 80 mm i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki - cokół budynku 110.69*1.20	m ² m ²	 132.828	
				RAZEM	132.828
19	KNR-W 2- d.2 02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z mas asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 110.69*1.20*0.5	m ² m ²	 66.414	
				RAZEM	66.414
20	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół 110.69*1.20*0.5	m ² m ²	 66.414	
				RAZEM	66.414
21	KNR 0-33 d.2 0124-06	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - cokół budynku. 110.69*1.20*0.5	m ² m ²	 66.414	
				RAZEM	66.414
22	NNRNKB d.2 202 0416-02 analogia	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju ponad 180 cm2 - montaż belki czołowej docieplenia dachu 120*0.20*0.20	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
23	KNR 9-12 d.2 0302-04 analogia	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami styropianowymi w okleinie jednostronnej papą 29.61*13.34+2.37*6.96+16.26*17.83+1.28*6.85	m ² m ²	 710.176	
				RAZEM	710.176
24	KNR 0-22 d.2 0528-02 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 29.61*13.34+2.37*6.96+16.26*17.83+1.28*6.85	m ² m ²	 710.176	
				RAZEM	710.176
3		Roboty odtworzeniowe			
25	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III zasyпка ocieplenia ścian fundamentowych 110.69*1.25*1.42	m ³ m ³	 196.475	
				RAZEM	196.475
26	NNRNKB d.3 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 - 10 % nowego materiału kostki 66.414	m ² m ²	 66.414	
				RAZEM	66.414
27	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- 10 % nowych obrzeży. 110.69	m m	 110.690	
				RAZEM	110.690
28	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 153.58*0.75	m ² m ²	 115.185	
				RAZEM	115.185
29	KNR 0-15II d.3 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
30	KNR 0-15II d.3 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
31	NNRNKB d.3 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - podokienniki zew.	m ²		
		51*0.50*1.60+1.40*0.50	m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
32	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - obróbka cokołu	m ²		
		80.58*0.35	m ²	28.203	
				RAZEM	28.203
33	KNR 0-33 d.3 0128-01 analogia	Malowanie elewacji - przedsionek wejścia, zejście do kotłowni.	m ²		
		2.35*2.45+1.64*2.35+0.60+11.41+4.63*0.6+5.23*0.42	m ²	26.596	
				RAZEM	26.596
34	KNR 2-02 d.3 0122-04	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2 ceg.- pod- wyższenie kominów	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
35	KNR-W 2- d.3 02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		4.66	m ²	4.660	
				RAZEM	4.660
36	KNR 4-03 d.3 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000