

Widawa, dnia 28.02.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku przedszkola gminnego w Widawie”

Odpowiedzi, na pytania wykonawców , wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ:

I.

Pytanie 1

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Brak pozycji dot robót ziemnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Prosimy o dopisanie pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dot. przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. Brak takowych w załącznikach na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku Nr 12 do SIWZ zamieszcza dodatkowo profil podłużny przyłącza wodociągowego i profil podłużny kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o zmianę obmiaru poz.I przedmiaru instalacji sanitarnych – dot rur kanalizacji deszczowej z 95mb na 110,58mb

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów

robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 4

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o korektę obmiaru ilości studni kanalizacji deszczowej poz. 2- wg dokumentacji ilość 4 przedmiar 5szt

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 5

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o korektę obmiaru ilości studni kanalizacji deszczowej poz. 3- wg dokumentacji ilość 3 przedmiar 2szt

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 6

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Brak poz. dotyczącej hydrantu zewnętrznego dn80. Prosimy o dopisanie pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 7

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Brak pozycji dot armatury wodociągowej - zgodnie z zestawieniem z dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 8

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 22 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Wg dokumentacji wodociąg zaprojektowano z rury PE fi63. Prosimy o dopisanie pozycji takowej rury

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 9

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Projekt wymaga zastosowania rozwiązań materiałowych nietypowych o bardzo wysokich parametrach technicznych. Jest to zrozumiałe, ze względu na niskoenergetyczny charakter obiektu. Ponieważ zakup tego rodzaju urządzeń może generować niespodziewanie wysokie koszty proszę o wskazanie przykładowych producentów oraz typów urządzeń z listy poniżej spełniających wymagania Inwestora. Sprecyzowanie wymagań wpłynie na poprawną kalkulację kosztów.

- system klimakonwektorów
- centrale klimatyzacyjne - karty doboru
- pompy ciepła
- panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne
- system BMS (wskazanie przykładowej nazwy systemu lub firmy realizującej kompleksową dostawę).
- nagrzewnice wodne, nagrzewnice glikolowe
- pompy obiegowe w kotłowni - karty doboru
- zasobniki buforowe

Odpowiedź

„Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5, zapisano, iż Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 12 i 13 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji

przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 12 i 13 do SIWZ."

W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wskazywał dodatkowych przykładowych producentów oraz typów urządzeń.

Pytanie 10

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Projekt wymaga zastosowania pasywnych okien oraz drzwi zewnętrznych wraz z ciepłym systemem montażu o sprecyzowanych parametrach termicznych. To samo dotyczy styropianów, oraz innych materiałów budowlanych. Proszę o potwierdzenie, że w trakcie realizacji Inwestor nie zgodzi się na zastosowanie rozwiązań o mniej restrykcyjnych wymaganiach. Informujemy, że obniżenie wymagań termicznych o 10%-15% może spowodować obniżenie kosztów zakupu materiałów o 35%.

Odpowiedź

„Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 9, wskazuje, „Wymagania dotyczące robót:

- 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;
- 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
- 3) użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnioną sprawność eksploatacyjną;
- 4) użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej.” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie dokonywał modyfikacji zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Proszę o opis przyjętych metod weryfikacji zgodności dostarczanych materiałów z P.T na etapie realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż za pośrednictwem Inspektora Nadzoru będzie dokonywał oceny materiałów i jakości wykonanych robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 12

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy w kosztorysie ofertowym należy zawrzeć koszty ubezpieczenia OC który wynika z umowy

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym wzór umowy w § 16 zawarto iż:

„1. Do obowiązku Wykonawcy należy posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, tj. podpisania protokołu odbioru końcowego robót obejmujących:

- 1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy, w wysokości równej co najmniej wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
- 2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą OC, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, a które to kopie będą stanowić załączniki do Umowy.,,

Pytanie 13

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy w cenie oferty należy zawrzeć wszelkie koszty związane z ewentualną certyfikacją budynków jako budynków pasywnych. Jeśli tak to czy można wprowadzić do kosztorysu ofertowego dodatkową pozycję

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie koszty związane z ewentualną certyfikacją budynków jako budynków pasywnych należy zawrzeć w cenie oferty i można wprowadzić do kosztorysu ofertowego jako dodatkową pozycję.

Pytanie 14

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy wykonanie próby szczelności jest w zakresie przetargu i czy w kosztorysie ofertowym należy zawrzeć pozycję na przeprowadzenie próby szczelności dla każdego budynku.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie próby szczelności jest w zakresie przetargu i można wprowadzić do kosztorysu ofertowego jako dodatkową pozycję.

Pytanie 15

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty wszelkich czynności konserwacyjnych i niezbędnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji. Jeśli tak to czy należy taką pozycję wprowadzić do kosztorysów ofertowych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym wzór umowy w § 8 zawarto iż: „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy. 2. Bieg okresu rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia. 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

Pytanie 16

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zestawienia kanałów i armatury wentylacyjnej

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku Nr 12 do SIWZ zamieszcza dodatkowo zestawienie kształtek.

Pytanie 17

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy można dopisywać pozycje w zamieszczonych przedmiarach? - występują duże braki pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar robót jest to dokument informacyjnym wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, toteż można dopisywać pozycje w przedmiarach.

Pytanie 18

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 23 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy zakres przyłącza wodociągowego wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie przyłącza wodociągowego wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 19

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń technologii kuchni równoważnych jeśli chodzi o istotne parametry użytkowe do zaproponowanych w projekcie (Liebherr, Walker, Rational) ?

Odpowiedź

„Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5, zapisano, iż Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 12 i 13 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 12 i 13 do SIWZ.”

Pytanie 20

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Dotyczy przedmiaru branży sanitarnej, element 1.12 Instalacja wodna: prosimy o wyjaśnienie które ilości są prawidłowe i które należy wycenić? Te które są w przedmiarze, czy te które zestawione są w projekcie:

- poz.81 w przedmiarze jest 3,2m powinno być 4,9m
- poz.82 w przedmiarze jest 41,8 powinno być 22,2m
- poz.83 w przedmiarze jest 11,1m powinno być 20,6m
- poz.84 w przedmiarze jest 46,1m powinno być 36,6m
- poz.85 w przedmiarze jest 29,3m powinno być 26,3m
- poz.87 w przedmiarze jest 104,6m powinno być 96,8m
- poz.88 w przedmiarze jest 37m powinno być 12,6m
- poz.89 w przedmiarze jest 26,1m powinno być 16,7m
- poz.90 w przedmiarze jest 27,4m powinno być 25,1m
- poz.93 w przedmiarze jest 111,7m powinno być 118,9m
- poz.94 w przedmiarze jest 12m powinno być 13,6m
- poz.95 w przedmiarze jest 3m powinno być 10,2m
- poz.95 w przedmiarze jest 0,5m powinno być 0,7m
- poz.97 w przedmiarze jest 2szt powinno być 4szt
- poz.98 w przedmiarze jest 1szt powinno być 5szt
- poz.99 w przedmiarze jest 2szt powinno być 2szt
- poz.100 w przedmiarze jest 1szt powinno być 6szt

Brakuje w przedmiarze natomiast zaworów odcinających:

- fi 15 – 3 szt
- fi 20 – 5 szt

Zaworów zwrotnych:

- fi 32 – 1 szt
- fi 40 – 1 szt
- fi 50 – 1 szt

Zaworów regulacyjnych termostatycznych:

- fi 15 – 3 szt
- fi 20 – 2 szt
- fi 25 – 2 szt

Zaworów polewaczkowych wraz zaworami antyskażeniowymi HA – 7 szt

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 21

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Dotyczy przedmiaru branży sanitarnej, element 1.14 Biały montaż: prosimy o wyjaśnienie które ilości są prawidłowe i które należy wycenić? Te które są w przedmiarze, czy te które są w projekcie:

- poz.107 w przedmiarze jest 26szt powinno być 36szt
- poz.107 w przedmiarze jest 26szt powinno być 36szt

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 22

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Dotyczy przedmiaru branży sanitarnej, element 1.9 Instalacja CO: prosimy o wyjaśnienie które ilości są prawidłowe i które należy wycenić? Te które są w przedmiarze, czy te które zestawione są w projekcie:

- poz.59 w przedmiarze jest 28m powinno być 51,2m

- poz.60 w przedmiarze jest 105m powinno być 87,5m
- poz.61 w przedmiarze jest 149m powinno być 94,4m
- poz.62 w przedmiarze jest 49m powinno być 76m
- poz.63 w przedmiarze jest 95m powinno być 78,9m
- poz.64 w przedmiarze jest 35m w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.65 w przedmiarze jest 8m w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.66 w przedmiarze jest 24szt powinno być 28szt
- poz.67 w przedmiarze jest 17szt powinno być 10szt
- poz.68 w przedmiarze jest 2szt w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.69 w przedmiarze jest 1szt w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.70 w przedmiarze jest 1szt w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.71 w przedmiarze jest 20szt powinno być 19szt
- poz.68 w przedmiarze jest 1szt w projekcie nie ma takiej średnicy
- poz.69 w przedmiarze jest 1szt w projekcie nie ma takiej średnicy

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 23

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Zgodnie z projektem technicznym pod płytę fundamentową należy wykonać podbudowę z pospółki zagęszczanej mechanicznie warstwami gr. 15-30 cm.
Przedmiar zakłada wykonanie podbudowy cementowo-piaskową zgęszczaną mechanicznie.
Jakiego rodzaju podbudowę należy wycenić?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie zmieniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 24

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Projekt konstrukcyjny zakłada wykonanie płyty fundamentowej grubości 25cm, projekt budowlany architektury i przedmiar załączony do SIWZ płytę grubości 30cm. Jaką grubość płyty przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż grubość płyty należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym - 30 cm.

Pytanie 25

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Jakiego rodzaju docieplenie posadzki na gruncie należy przyjąć? Czy ma to być twarda wełna mineralna gr. 8cm, zgodnie z projektem budowlanym, czy styropian grub. 8cm jak przyjęto w przedmiarze.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż rodzaj docieplenia posadzki na gruncie należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 26

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Wg projektu konstrukcji, podbeton należy wylewać na szerokość min. 20cm większą od wszystkich krawędzi fundamentów oraz grubość 10cm. Przedmiar zakłada wykonanie podbetonu na powierzchni równej powierzchni płyty fundamentowej i grubości 5cm? Prosimy o podanie prawidłowej ilości podbetonu, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż podbeton należy wylać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie 28

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z wykonaniem stóp fundamentowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Przedmiar nie uwzględnia robót związanych z wykonaniem rdzeni, słupów, belek, żelbetowych płyt stropowych oraz wieńców. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Przedmiar nie uwzględnia robót związanych z wykonaniem prefabrykowanych nadproży. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 28

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Jakiego rodzaju listwę przypodłogową należy zastosować w pomieszczeniach z posadzką z wykładziny PCW w płytce? Przedmiar nie uwzględnia wykonania listwy przypodłogowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa w par.1 pkt. 7 zakłada iż „Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w treści niniejszego paragrafu.”

Pytanie 29

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o wprowadzenie do przedmiarów podziału ze względu na rodzaj posadzki. Zgodnie z projektem budowlanym jest to linoleum oraz wykładzina PCW w płytce. Przedmiar zakłada wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej klejone do podkładu - linoleum oraz posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30.

Wg nas powinno być:

618,98 m2 linoleum .

327,42 m2 wykładziny PCW w płytce.

W korytarzach występuje połączenie wykładziny PCW w płytce z linoleum. Wg producenta wykładzin, nie ma takiej możliwości, aby w sposób ciągły połączyć te dwie różne wykładziny. Prosimy o przedstawienie rozwiązania tego problemu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa w par.1 pkt. 7 zakłada iż „Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w treści niniejszego paragrafu.”

Pytanie 30

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o udostępnienie zestawienia prefabrykowanych płyt stropowych (konieczne do wyceny). W przedmiarze przyjęto 145 szt. płyt o wymiarach 590x119cm. Zgodnie z załączonym projektem są to płyty rozpiętości 0d 2,40 do 7,15m.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 31

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Występują rozbieżności, jeśli chodzi o wyposażenie przedszkola (ilość, wymiary), pomiędzy opisem technicznym, zestawieniem elementów ruchomych i przedmiarem. Prosimy o sprecyzowanie wyposażenie jakie należy wycenić.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie przedszkola (ilość, wymiary), należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie 32

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Wyposażenie ruchome w sali do spania oraz zaplecza należy uzgodnić z inwestorem. Prosimy o informację, czy to wyposażenie wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak prosimy o specyfikację.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie jest przedmiotem zamówienia w takim zakresie w jakim ujęte jest w dokumentacji projektowej.

Pytanie 33

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o specyfikacje dywanów znajdujących się w salach zajęć (rodzaj, wymiar).

Odpowiedź

Wymiary dywanów podano na rysunku „A.02.29 Rzut parteru – wyposażenie”.

Pytanie 34

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji stolarki okiennej wewnętrznej.

Odpowiedź

Rysunek „A.02.26 Okna zewnętrzna i wewnętrzne”

Pytanie 35

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Przedmiary nie uwzględniają robót związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży.

Odpowiedź

Wyceny robót związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie 36

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W poz. nr 2 przedmiaru Zagospodarowanie terenu, wymiana gruntu jest tylko do 20cm, natomiast na przekrojach jest wymiana gruntu od 30 do 80 cm. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 37

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Wykonanie trawników dywanowych siewem, poz. 13 przedmiaru – 70,00m². Wg naszych wyliczeń jest to stanowczo za mało. Prosimy o sprawdzenie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 38

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

W przedmiarze – Zagospodarowanie terenu. W poz. 47 występuje nawierzchnia mulcz wraz z podbudową. Prosimy o dokładny opis tej nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 39

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Zagospodarowanie terenu – w poz. 41 i poz. 42 wycenić należy rury i rynny dachowe półokrągłe natomiast na rysunkach są to przekroje prostokątne. Jakiego rodzaju orynnowanie należy wycenić

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 40

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze, w poz. 49 - Dostawa i montaż zabawek, rodzaj i ilości urządzeń nie zgadza się z opisem technicznym oraz projektem zagospodarowania terenu. Proszę o sprecyzowanie, jakie urządzenia zabawowe mają być wycenione.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa w par.1 pkt. 7 zakłada iż „Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w treści niniejszego paragrafu.”

Pytanie 41

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano nawierzchnie z gresu antypoślizgowego, których nie uwzględniają przedmiary. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów (nawierzchnia i podbudowa).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ...” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 42

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze branży instalacyjnej: INSTALACJE SANITARNE, w elementach dotyczących przyłączy zewnętrznych (KS, KD oraz wodociągu) brakuje podstaw wyceny wykopów pod te przyłącza, zasypania wykopów oraz podsypki i opsytki rurociągów. Prosimy o podanie podstaw wyceny tych elementów oraz ich ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż podstawa wyceny poszczególnych elementów przyłączy zewnętrznych (KS, KD oraz wodociągu) jest dokumentacja projektowa.

Pytanie 43

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Brakuje w załączonych projektach rysunków z profilami podłużnymi przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź

Zamawiający w załączniku Nr 12 do SIWZ zamieszcza dodatkowo profil podłużny przyłącza wodociągowego i profil podłużny kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 44

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Brakuje w przedmiarze pozycji związanych z montażem dodatkowego hydrantu zewnętrznego DN80 opisanego w projekcie. Czy należy go wyceniać?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż montaż dodatkowego hydrantu zewnętrznego DN80 opisanego w projekcie należy wycenić.

Pytanie 45

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

Brakuje w przedmiarze pozycji dotyczących włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci. Czy włączenie to jest w zakresie tego Zamówienia, czy należy je wyceniać, czy może Zamawiający zleca wykonanie tego włączenia komuś innemu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci jest w zakresie przedmiotowego zamówienia i należy dokonać jego wyceny.

Pytanie 46

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W projekcie przyłącze wodociągowe wykonane jest z rur PE fi 63 w ilości 27,05m oraz fi 125 w ilości 60,73m, natomiast w przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 9 jest rurociąg fi 32 w ilości 150m, a w pozycji 10 jest rurociąg fi 40 w ilości 16m. Które średnice i które ilości są prawidłowe?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4, zapisano, iż „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 12 i 13 do SIWZ oraz przedmiar robót jako dokument informacyjny stanowiący załączniki nr 14 do SIWZ....” W związku z powyższym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót, wyceny wartości zadania będącego przedmiotem zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 47

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 5 ilość rurociągu PCV fi 160 wynosi 112m, zgodnie z projektem powinno być 96,99 m. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż ilość rurociągu PCV fi 160 o długości 96,99 m zawarta w projekcie jest prawidłowa

Pytanie 48

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 7 ilość studni betonowych fi 1200 wynosi 1 szt, zgodnie z projektem powinny być 2 szt. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż ujęte w projekcie 2 studnie betonowe fi 1200 są ilością prawidłową.

Pytanie 49

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 1 ilość rurociągu PCV fi 160 wynosi 95m, zgodnie z projektem powinno być 110,58 m. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż ujęta w projekcie ilość rurociągu PCV fi 160 o długości 110,58 m jest ilością prawidłową.

Pytanie 50

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 2 ilość studni systemowych wynosi 4 szt, zgodnie z projektem powinny być 5 szt. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż ujęte w projekcie 5 szt. studni systemowych jest ilością prawidłową.

Pytanie 51

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 3 ilość studni osadnikowych z wpustem drogowym wynosi 2 szt, zgodnie z projektem powinny być 3 szt. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż ujęte w projekcie 3 szt. studni osadnikowych z wpustem drogowym są ilością prawidłową.

Pytanie 52

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze Instalacji sanitarnych w pozycji 4 do wyceny przyjęto zbiornik wód deszczowych o pojemności 17 m³, natomiast w projekcie opisany jest zbiornik 14m³. Który zbiornik należy wycenić?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić zbiornik wód deszczowych o pojemności 14m³, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 53

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W przedmiarze instalacji sanitarnych brak jest pozycji przeróbki istniejącej studni SD6 (włączenie kanalizacji deszczowej). Czy przeróbka tej studni i włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej jest w zakresie tej inwestycji, czy Zamawiający zamierza zlecić to komuś innemu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż przeróbka istniejącej studni SD6 i włączenie kanalizacji deszczowej jest w zakresie tej inwestycji

Pytanie 54

Pytanie wpłynęło do siedziby zamawiającego w dniu 24 lutego 2017 r.

Treść zapytania:

W załączonej dokumentacji do przetargu brak dokumentacji dotyczącej instalacji włamania i napadu. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż instalacja włamania i napadu nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

II.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (uzupełniono załącznik nr 12 o profil podłużny przyłącza wodociągowego, profil podłużny kanalizacji sanitarnej, zestawienie kształtek), skutkującymi zmianą ogłoszenia nr 26946 z dnia 16.02.2017 o zamówieniu „Budowa budynku przedszkola gminnego w Widawie”

Oferty należy złożyć do dnia 07.03.2017 r. do godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa, pok. Nr 12 (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2017r. o godz. 11:00 w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Widawa.

wadium

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

W O J T
mgr Michał Włodarczyk