

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 119004E w miejscowości Korzeń na działce nr 55 obręb

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	1,21
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namułu	m	2 400
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3		- oczyszczenie	m2	5 103,00
4		- skropienie	m2	5 103,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x
5		- grubość 15 cm - jezdnia	m2	5 103,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.01.03	Nawierzchnia z destruktu, kruszywa łamanego lub żużla		

6		pobocze ulepszone średniej grubości 18,0 cm	m2	1 214,00
	D.05.02.03b	Naprawa nawierzchni żwirowej		
7		remont częściowy istniejącej nawierzchni żwirowej 15% powierzchni podbudowy	m2	765,00
	D.05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
8		- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 5 cm	m2	4 861,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych	x	x
9		naprawa poboczy gruntowych	m2	1 350,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.10.01	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x
10		- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00
	D.10.00.00	INNE ROBOTY		
	D.10.11.00	Regulacja wysokościowa urządzeń infrastrukt		x
11		- regulacja armatury wodociągowej	szt	20,00