

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Dąbrowa Widawska na
działce nr 241 obręb Dąbrowa Widawska gmina Widawa.

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1	- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,85
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2	Oczyszczenie rowów z namułu	m	1 700,00
	PODBUDOWY		
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3	- oczyszczenie	m2	4 420,00
4	- skropienie	m2	4 420,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x
5	- grubość 15 cm - jezdnia	m2	4 420,00
6	-poszerzenie istniejącej nawierzchni żwirowej gr 10 cm	m2	1 020,00
	NAWIERZCHNIE		
	Nawierzchnia z destruktu, kruszywa łamanego lub żuźla		
6	pobocze ulepszone średniej grubości 10,0 cm	m2	816,00
	pobocze z pospółki grubości 10.0 cm	m2	850,00
	Naprawa nawierzchni żwirowej		
7	remont cząstkowy istniejącej nawierzchni żwirowej 15% powierzchni podbudowy	m2	510,00
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
	warstwa klinująca z betonu asfaltowego gr 2 cm	m2	4 353,00
8	- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 4 cm	m2	4 250,00
	-skrpiecie warstwy wiążącej	m2	4 353,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x
10	- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00