

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103003E w miejscowości Wielka Wieś B na
działce nr 219 obręb Wielka Wieś B gmina Widawa.

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1	- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,99
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2	Oczyszczenie rowów z namułu	m	1 980,00
	PODBUDOWY		
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
3	- oczyszczenie	m2	5 153,00
4	- skropienie	m2	5 153,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x
5	- grubość 15 cm - jezdnia	m2	5 153,00
6	-poszerzenie istniejącej nawierzchni żwirowej gr. 10,0cm	m2	1 193,00
	NAWIERZCHNIE		
	Nawierzchnia z destruktu, kruszywa łamanego lub żuźla		
7	pobocze ulepszone średniej grubości 10,0 cm	m2	1 002,00
8	pobocze z pospółki gr 10,0 cm	m2	963,00
	Naprawa nawierzchni żwirowej		
9	remont cząstkowy istniejącej nawierzchni żwirowej 15% powierzchni podbudowy	m2	594,00
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
10	- warstwa klinująca z betonu asfaltowego gr 2 cm	m2	5 070,00
11	- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 4 cm	m2	4 951,00
12	- skropienie warstwy wiążącej	m2	5 070,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x
13	- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00
	INNE ROBOTY		
14	- czyszczenie przepustu ø 50 cm dł. 8,00 m	szt	1,00