

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 103065 E w miejscowości Józefów Widawski					
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (Z WYTYCZENIEM PASA DROGOWEGO) 0.65	km km	0.650	
				RAZEM	0.650
2	KNR 2-01 d.1 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich 200/10000	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III 1000*0.15	m ³ m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
2	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNNR 6 0802- d.2 02	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 15 cm mechanicznie 4*3*2	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 2-31 d.2 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 2-31 d.2 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	45233000-9	PRZEPUSTY			
7	KNNR 1 0202- d.3 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (8+11)*1.2	m ³ m ³	22.800	
				RAZEM	22.800
8	KNNR 6 0605- d.3 01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 19*0.25*0.9	m ³ m ³	4.275	
				RAZEM	4.275
9	KNR 2-33 d.3 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych PEHD SN 8 z rur o śr. 60 cm 8+11	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
10	KNR 2-33 d.3 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - ścianki czołowe zbrojone 0.4*0.6*2*4+2*0.25*0.9*4-3.14*0.3*0.3*0.25*4	m ³ m ³	3.437	
				RAZEM	3.437
11	KNNR 1 0407- d.3 02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III (pospółka żwirowa) 19	m ³ m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
4	45233000-9	JEZDNI			
12	KNNR 6 0102- d.4 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do 15 cm Krotność = 1.5 1000	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
13	KNNR 6 0113- d.4 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1000	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
14	KNNR 6 0107- d.4 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o śr. gr. 7 cm 0.07*5.4*650	m ³ m ³	245.700	
				RAZEM	245.700
15	KNNR 6 0113- d.4 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 6 cm Krotność = 0.625 650*5.4	m ² m ²	3510.000	
				RAZEM	3510.000
16	KNNR 6 1005- d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3275	m ² m ²	3275.000	
				RAZEM	3275.000
17	KNNR 6 0309- d.4 03	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - zmniejszono do 5 cm Krotność = 0,83 3275	m ² m ²	3275.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3275.000
18	KNNR 6 0204- d.4 06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm 650*2*0.75	m ² m ²	 975.000	
				RAZEM	975.000
5		ORGANIZACJA RUCHU			
19	KNNR 6 0702- d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 6 0702- d.5 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000