

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Toaleta			
1	KNR-W	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5	m ²		
d.1	4-01	m2 metodą smarowania			
	0621-03	35*20%	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy	m ²		
d.1	4-01	cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z			
	0711-03	cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-	m ²	5.000	
		wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu			
		5		RAZEM	5.000
3	NNRNK	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.1	B 202	wierzchnie poziome			
	1134-01	2.9*4.2	m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
4	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	4-01	wewnętrznych sufitów			
	1204-01	2.9*4.2	m ²	12.180	
				RAZEM	12.180
5	NNRNK	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.1	B 202	wierzchnie pionowe			
	1134-02	35.0-2.9*4.2	m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
6	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	4-01	wewnętrznych ścian			
	1204-02	35.0-2.9*4.2	m ²	22.820	
				RAZEM	22.820
2		Pomieszczenie 1			
7	NNRNK	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.2	B 202	wierzchnie poziome			
	1134-01	4.5*4.5	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
8	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.2	4-01	wewnętrznych sufitów			
	1204-01	4.5*4.5	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
9	NNRNK	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.2	B 202	wierzchnie pionowe			
	1134-02	76.05-20.25	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
10	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.2	4-01	wewnętrznych ścian			
	1204-02	76.05-20.25	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
3		Pomieszczenie 2			
11	KNR-W	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5	m ²		
d.3	4-01	m2 metodą smarowania			
	0621-03	85.68*10%	m ²	8.568	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.568
12	NNR NK	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.3	B 202	wierzchnie poziome			
	1134-01	5.4*4.5	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
13	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.3	4-01	wewnętrznych sufitów			
	1204-01	5.4*4.5	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
14	NNR NK	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - po-	m ²		
d.3	B 202	wierzchnie pionowe			
	1134-02	85.68-24.3	m ²	61.380	
				RAZEM	61.380
15	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.3	4-01	wewnętrznych ścian			
	1204-02	85.68-24.3	m ²	61.380	
				RAZEM	61.380

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont tarasu			
1	KNR-W	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzys- ku płytek - taras	m ²		
d.1	4-01 0812-05 uwaga p.tab.				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR AT-	Zmycie podłoża pod posadzkę	m ²		
d.1	33 0101- 01				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR AT-	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	40 0106- 03				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR AT-	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałoże- nie dwóch warstw	m ²		
d.1	40 0413- 03				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR 0-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	12II 1118- 01				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 0-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	12II 1118- 09				
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR-W	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzynio- wymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	4-01 0109-09 0109-10				
	poz. 1*0.03		m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
8	kalk.	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	własna				
	poz. 7		m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
2		Elewacja			
9	KNR-W	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
d.2	4-01 0701-05				
	180		m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR-W	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzynio- wymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	4-01 0109-09 0109-10				
	poz. 9*0.03		m ³	5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	d.2 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.10	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
12	d.2 KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk akrylowy	m ²		
		215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
13	d.2 kalk. własna	Wykonanie i montaż logotypu i napisu przestrzennego ze styroduru i pleksi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Roboty demontażowe instalacji elektrycznej (oprawy, gniazda, przewody, rozdzielnie, łączniki, puszki)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na oprawy podłoże z cegły <i>Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2</i>	wyp.		
		15	wyp.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły <i>Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2</i> <i>wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.</i>	wyp.		
		10	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. podłoże z cegły <i>Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2</i> <i>gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.</i>	wyp.		
		15	wyp.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe trójfazowe <i>gniazdo wtykowe 3-fazowe</i>	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych <i>Oprawa oświetleniowa IP65 hermetyczna</i>	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		100.0*0.05*0.03	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		100.0*0.5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR-W 5-08 0405-08	Montaż tablicy rozdzielczej z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja			
1	KNR 0- d.1 23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 0- d.1 23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 0- d.1 23 0933- 01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 0- d.1 23 0933- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2		Remont schodów			
5	KNR-W d.2 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka istn. schodów	m ³		
		0.8*1.45*0.17	m ³	0.197	
		1.9*0.7*0.17	m ³	0.226	
		0.4*1.4*0.17	m ³	0.095	
				RAZEM	0.518
6	KNR-W d.2 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-bieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5 km	m ³		
		poz.5	m ³	0.518	
				RAZEM	0.518
7	KNR 2- d.2 31 1211- 02	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej przy schodach	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W d.2 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z chudego betonu z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - podkład pod schody z kostki	m ³		
		0.4*1.4		0.560	
		1.9*1.0		1.900	
		2.8*1.4		3.920	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.8A*0.17	m ³	6.380	
				1.085	
				RAZEM	1.085
9	KNR 0- d.2 11 0319- 01 z.sz. 5.3 analogia	Schody z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-wą - kilka spadków - kostka inwestora	m ²		
		poz.8A	m ²	6.380	
				RAZEM	6.380

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 2-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento- wą (obrzeża inwestora) 10.0	m		
d.2	31 0407- 05		m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Spiżarka			
1 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.8*2.0*0.24	m ³ m ³	 0.384	
				RAZEM	0.384
2 d.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
2		Mały korytarz			
3 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 29.5	m ² m ²	 29.500	
				RAZEM	29.500
4 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29.5	m ² m ²	 29.500	
				RAZEM	29.500
5 d.2	NNR NK B 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 29.5	m ² m ²	 29.500	
				RAZEM	29.500
6 d.2	NNR NK B 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
7 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
9 d.2	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie i wyrównanie podłoża 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
10 d.2	NNR NK B 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² wraz z cokolikami 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8*0.15 poz.3*0.03	m ³ m ³	1.013 0.885	
				RAZEM	1.898
3		Korytarz przy WC			
12 d.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30.52	m ² m ²	 30.520	
				RAZEM	30.520
13 d.3	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 30.52	m ² m ²	 30.520	
				RAZEM	30.520
14 d.3	NNR NK B 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 30.52	m ² m ²	 30.520	
				RAZEM	30.520
15 d.3	NNR NK B 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
16 d.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
17 d.3	KNR 0- 12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie i wyrównanie podłoża 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
18 d.3	NNR NK B 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² wraz z cokolikami 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
19 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.16*0.1 poz.12*0.03	m ³ m ³ m ³	 0.627 0.916	
				RAZEM	1.543
20 d.3	KNR-W 4-03 0614-03	Wymiana tablicy rozdzielczej elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka			
1	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	4-01	wewnętrznych sufitów			
	1204-01				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
2	KNR-W	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	4-01	wewnętrznych ścian			
	1204-02				
		13.4-6.4	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 0-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej meto-	m ²		
d.1	12II	dą kombinowaną			
	0829-09				
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR-W	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.1	2-02	grubości 30 mm			
	1104-01				
	+ KNR-				
	W 2-02				
	1104-03				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
5	KNR 0-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm	m ²		
d.1	12II	układane na klej metodą kombinowaną			
	1118-09				
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
2		Korytarz			
6	KNR-W	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.2	2-02	grubości 30 mm			
	1104-01				
	+ KNR-				
	W 2-02				
	1104-03				
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 0-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm	m ²		
d.2	12II	układane na klej metodą kombinowaną			
	1118-09				
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

7. RESTARZEW ŚRODKOWY - Remont świetlicy.KST PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk akrylowy 65	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Montaż deski okapowej 23.2	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 23.2	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
3	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Montaż podbitki pod okapem 41.8*0.4	m ² m ²	 16.720	
				RAZEM	16.720
5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm - pas podrynnowy 23.2*0.25	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm - pas nadrynnowy 23.2*0.25	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu do 25 cm - obróbka szczytowa 18.6*0.25	m ² m ²	 4.650	
				RAZEM	4.650
8	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie na- dające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ² 126	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000
9	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 126	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk akrylowy 130	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000