

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Projekt przebudowy drogi w miejscowości Izydorów na działce nr 55 obręb Izydorów i działce nr 50 obręb Wielka Wieś A gmina Widawa

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		0,00
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		0,00
D.04.00.00	PODBUDOWY		0,00
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		0,00
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		0,00
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		0,00
OGÓŁEM			0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt przebudowy drogi w miejscowości Izydorów na działce nr 55 obręb Izydorów i działce nr 50 obręb Wielka Wieś A gmina Widawa

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	x	x	x	x
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,56		0,00
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				0,00
2	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namułu	m	1 100,00		0,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY				0,00
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
3		- oczyszczenie	m2	2 386,00		0,00
4		- skropienie	m2	2 386,00		0,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x	x	x
5		- grubość 15 cm - jezdnia	m2	2 386,00		0,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				0,00
	D.05.01.03	Nawierzchnia z destruktu, kruszywa łamanego lub żuźla				
6		pobocze ulepszone średniej grubości 18,0 cm	m2	558,00		0,00
	D.05.02.03b	Naprawa nawierzchni żwirowej				
7		remont częściowy istniejącej nawierzchni żwirowej 15% powierzchni podbudowy	m2	358,00		0,00
	D.05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
8		warstwa klinująca z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2	m2	2 272,00		
9		- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 5 cm	m2	2 272,00		0,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0,00
	D.06.03.02	Naprawa poboczy gruntowych	x	x	x	x
10		naprawa poboczy gruntowych	m2	650,00		0,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				0,00
	D.07.10.01	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x	x	x
11		- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00		0,00
OGÓŁEM						0,00