

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 114207E w miejscowości Siemiechów na działce nr 556,671,496,94 obręb Siemiechów gmina Widawa.

ROBOTY DROGOWE

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
1	- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,99
	PODBUDOWY		
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża :	x	x
2	- pod konstrukcję jezdni drogi gminnej grubości 15 cm (poszerzenie istn.nawierzchni żwirowej) 990m*0,5m*2	m2	990,00
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3	- oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	4 560,00
4	- skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	4 560,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego ze skał magmowych stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	x	x
5	- na poszerzeniu istniejącej nawierzchni grubość 15 cm	m2	990,00
6	-na istniejącej nawierzchni gr. 10,0cm 4,30m*990m + 303 m2 skrzyżowanie	m2	4 560,00
	NAWIERZCHNIE		
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
7	- warstwa klinująca z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2	m2	4 560,00
8	- warstwa ścieralna z bet.asf. AC 11 S grubości 5 cm	m2	4 560,00
9	- skropienie warstwy klinującej	m2	4 560,00
10	- uzupełnienie pobocza materiałem miejscowym grubości 14 cm	m2	990,00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	Tymczasowa organizacja ruchu	x	x
11	- organizacja ruchu na czas budowy	kpl	1,00