



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg w miejscowości Ligota (drogi I, II, III)
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 89, 29, 88, 92, 95 obręb Ligota
INWESTOR : Gmina Widawa
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 07.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
odc. I, II, III					
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	01	0.433+0.039+0.065	km	0.537	
				RAZEM	0.537
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	0.3*(240+804.98)	m ³	313.494	
				RAZEM	313.494
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-04	Krotność = 4 313.494	m ³	313.494	
				RAZEM	313.494
2	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
4	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, odc. I, II, III	m ²		
d.2	03	66+64.5*4.4+38.9*4.4+64.55*4.4	m ²	804.980	
				RAZEM	804.980
5	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - odc. I	m ²		
d.2	03	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	45233260-9	PODBUDOWY			
6	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - zwiększono do 30 cm (poszerzenia)	m ²		
d.3	03	Krotność = 1.2 240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
7	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - odc. I, II, III	m ²		
d.3	03	804.98	m ²	804.980	
				RAZEM	804.980
8	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - odc. I, II, III	m ²		
d.3	05	804.98	m ²	804.980	
				RAZEM	804.980
9	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm / śr. 15 cm - odc. I	m ³		
d.3	02	368.5*0.15*4.4	m ³	243.210	
				RAZEM	243.210
4		NAWIERZCHNIE			
10	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	07	2*2240	m ²	4480.000	
				RAZEM	4480.000
11	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - zmniejszono do 3 cm	m ²		
d.4	01	Krotność = 0.75 2240+537*0.04*2	m ²	2282.960	
				RAZEM	2282.960
12	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - zmniejszono do 3 cm	m ²		
d.4	02	Krotność = 0.75 2240	m ²	2240.000	
				RAZEM	2240.000
13	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - pobocze	m ²		
d.4	06	537	m ²	537.000	
				RAZEM	537.000
5		ORGANIZACJA RUCHU			
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.5	0702-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.5	04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.5	05	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. 0,9 m z tworzywa sztucznego L=3,5m	szt.		
d.5	0209-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.6	1406-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - odc. I	m		
d.6	1403-05	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000

