

Znak: GZUK.424.39.2020

Data: 25.09.2020 r.

Odpowiadając na wniosek dotyczący przyłączenia do wodociągu nowoprojektowanego budynku położonego w miejscowości Chociw dz. nr 124/2 ustalam następujące warunki wykonania przyłącza:

I. Warunki ogólne:

- przyłączy wodociągowe wykonać rurą PE – Ø 90, miejsce włączenia wodociąg Ø 100,
- minimalne przykrycie rury wodociągowej winno wynosić 140 cm,
- przyłączy zakończyć studnią wodomierzową DN 1000 lub w budynku, szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75, poz 690),
- za zaworem głównym należy zainstalować zawór antyskażeniowy PN -92/B-01706/Az,
- lokalne źródła wody nie mogą być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu,
- projekt techniczny nie wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, a w zakresie rozwiązań technicznych projekt uzgodnić w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Widawie – ul. Rynek Kościuszki 10,
- po wykonaniu przyłącza wodociągowego, jego odbiorze technicznym oraz podpisaniu umowy Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie zapewni dostawę wody do nowo wybudowanego budynku na działce nr 124/2,
- niniejsze warunki ważne są dwa lata od dnia wydania.

Uwaga:

- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Widawie zainstaluje na własny koszt wodomierz główny, który będzie własnością eksploatatora sieci wodociągowej tj. w tym przypadku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie,
- uzgodnić i uzyskać akceptację właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego, a także na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi; jeżeli jest wymagane,
- w przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi wnioskujący ponosi całkowite koszty związane z doprowadzeniem stanu drogi do takiego, jak przed rozpoczęciem inwestycji. Przed zasypaniem należy zgłosić wykonane przyłączy do odbioru technicznego, przez konserwatora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Widawie a włączenie do sieci dokonać w jego obecności,
- po zakończeniu prac montażowych przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace można rozpocząć po uzgodnieniu terminu z konserwatorem wodociągu, w tym przypadku z Panem Sławomirem Stępnikiem.

Kierownik
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Widawie

mgr Magdalena Olczak