

"PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZABŁOCIE"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,98
II		Konstrukcja jezdni 0+000 - 0+490		
2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	2359,40
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m2	2359,40
4	D-04.04.00	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego G1 gr. 10 cm	m2	2359,40
5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywem C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2183,00
6	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m2	2183,00
7	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2065,40
8	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2065,40
9	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1987,00
III		Konstrukcja jezdni 0+490 - 0+952		
10	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	2199,12
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m2	2199,12
12	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywem C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2032,80
13	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m2	2032,80
14	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1921,92
15	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1921,92
16	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1848,00
IV		Pobocza		
17	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1230,05
V		Zjazdy		
18	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	672,21
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m2	672,21
20	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	672,21

VI		Przepusty		
21	kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ułożenie rury PEHD SN8 o średnicy 60 cm na ławie z pospółki o gr. 20 cm wraz z obsypką i zasypką.	mb	10,00
22	kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ułożenie rury PEHD SN8 o średnicy 40 cm na ławie z pospółki o gr. 20 cm wraz z obsypką i zasypką.	mb	175,00
23	kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	szt	50,00
24	kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	szt	2,00
VII		Roboty Wykończeniowe		
25	kalk. własna	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-50 cm oraz wywozem karpiny, dłużycy i gałęzi	szt	18,00
26	kalk. własna	Sadzenie drzew gatunków rodzimych o śr. 15 cm	szt	18,00
27	kalk. własna	Przestawienie istniejącego ogrodzenia poza pas drogowy	kpl	1,00
28	D-06.03.01A	Dowiązanie projektowanej jezdni do istniejącej na początku i końcu odcinka kruszywem łamanym gr 20 cm	m2	198,08
29	D-06.04.01	Odmulenie istniejącego rowu wraz z profilacją skarp oraz wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	mb	733,00
VIII		Oznakowanie		
30	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy fi 50	szt.	6,00
31	D-07.02.02	Pionowe znaki drogowe grupy wielkości średnie z folii I generacji	szt.	1,00
32	D-07.02.03	Pionowe znaki drogowe grupy wielkości średnie z folii II generacji	szt.	1,00
33	D-07.02.04	Pionowe znaki drogowe - tablice D-42, D-43	szt.	4,00
34	kalk. własna	Znak aktywny - radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym	kpl.	1,00